

# PREISLISTE 2022

## Betonbestellungen

St. Lorenzen

*Tel. 0474 479 500*

*Tel. 335 78 49 037*

Gadertal

*Tel. 0474 523154*

## Labor / Aussendienst

Fabian Messner

*Tel. 0474 479 510*

*Tel. 340 58 22 501*

39030 St. Lorenzen – Aue 1 ♦ Tel. 0474 479500

E-Mail: [info@rienzbeton.it](mailto:info@rienzbeton.it) ♦ [www.rienzbeton.it](http://www.rienzbeton.it)

Standorte Betonwerke: St.Lorenzen – St.Martin/Thurn – St.Kassian

Preise pro m<sup>3</sup> - frei Werke

mit zertifiziertem Produktionsprozess nach DM 17.01.2018 (WPK)

**Beton nach Eigenschaften**

| Expositionsklasse<br>EN 206-1 - UNI 11104                    |                              | W/Z<br>max. | Festigkeitsklasse: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm |          |                          |          |          |          |
|--|------------------------------|-------------|--|----------|--------------------------|----------|----------|----------|
|  |                              |             | C40/50   | C35/45   | C32/40                   | C30/37   | C25/30   |          |
| <b>Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung</b> |                              |             |  |          |                          |          |          |          |
| XC1  | Trocken oder immer nass      | 0,60        | 151,00 €   | 142,00 € | 134,00 €                 | 130,00 € | 119,00 € |          |
| XC2  | Feucht ohne Frost            | 0,60        | 151,00 €   | 142,00 € | 134,00 €                 | 130,00 € | 119,00 € |          |
| XC3  | Mässige Feuchte              | 0,55        | 156,00 €   | 147,00 € | 138,50 €                 | 134,50 € |          |          |
| XC4  | Wechselnd nass / trocken     | 0,50        | 159,50 €   | 150,50 € | 141,50 €                 | 137,00 € |          |          |
| <b>Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride</b>        |                              |             |  |          |                          |          |          |          |
| XD1  | Mässige Feuchte              | 0,55        | 156,00 €   | 147,00 € | 138,50 €                 | 134,50 € |          |          |
| XD2  | Nass, selten trocken         | 0,50        | 159,50 €   | 150,50 € | 141,50 €                 | 137,00 € |          |          |
| XD3  | Wechselnd nass / trocken     | 0,45        | 162,00 €   | 153,00 € | ⇒ Beschichtung empfohlen |          |          |          |
| <b>Frostangriff, mit und ohne Taumittel</b>                  |                              |             |  |          |                          |          |          |          |
| XF1  | Feucht mit Frost             | 0,50        | 159,50 €   | 150,50 € | 141,50 €                 | 137,00 € |          |          |
| XF2  | Feucht mit Frost und Tausalz | mit Luft    | 0,50   | 174,50 € | 165,50 €                 | 156,50 € | 150,00 € | 136,50 € |
| XF3  | Nass mit Frost               |             | 0,50   | 174,50 € | 165,50 €                 | 156,50 € | 150,00 € | 136,50 € |
| XF4  | Nass mit Frost und Tausalz   |             | 0,45   | 180,00 € | 171,00 €                 | 162,00 € | 156,00 € |          |
| <b>Betonkorrosion, verursacht durch chemischen Angriff</b>   |                              |             |  |          |                          |          |          |          |
| XA1  | Chemisch schwach aggressiv * | 0,55        | 156,00 €   | 147,00 € | 138,50 €                 | 134,50 € |          |          |
| XA2  | Chemisch mässig aggressiv *  | 0,50        | 159,50 €   | 150,50 € | 141,50 €                 | 137,00 € |          |          |
| XA3  | Chemisch stark aggressiv *   | 0,45        | 162,00 €   | 153,00 € | ⇒ Beschichtung empfohlen |          |          |          |

|   |   |   |   |          |          |
|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>Beton für Industrieböden mit Verflüssiger - S5</b> | - | - | - | 150,00 € | 137,00 € |
|---|---|---|---|----------|----------|

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Beton SCC / SDC</b> | auf Anfrage |
|------------------------|-------------|

mit zertifiziertem Produktionsprozess nach DM 17.01.2018 (WPK)

**Beton nicht strukturiert**

| Beton mit garantierter Festigkeit<br>EN 206-1 - UNI 11104 |  | fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm |          |         |
|---|--|---|----------|---------|
|   |  | C20/25  | C16/20   | C12/15  |
| X0  | Trocken - kein Korrosions- oder Angriffsrisiko | 112,50 €  | 105,50 € | 98,50 € |

|                            |   |                                   |                         |
|----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Preiszuschläge:</b>     | * | für sulfatbeständigen Zement R-SR | + 9,50 €/m <sup>3</sup> |
|                            |   | für Mischung ø max 16 mm          | + 3,50 €/m <sup>3</sup> |
|                            |   | für Mischung ø max 8 mm           | + 6,50 €/m <sup>3</sup> |
|                            |   | für Konsistenz S5                 | + 3,50 €/m <sup>3</sup> |
|                            |   | für Warmwasser                    | + 8,00 €/m <sup>3</sup> |
|                            |   | für Sichtbeton                    | + 6,00 €/m <sup>3</sup> |
| <b>Preisreduzierungen:</b> |   | für Konsistenz ≤ S3               | - 1,00 €/m <sup>3</sup> |

|                            |
|----------------------------|
| lt. EN 206-1 und UNI 11104 |
| lt. EN 206-1               |
| lt. UNI 11104              |

**Beton nach Zusammensetzung**

| Beton nach Zementgehalt      |             | ISO Beton / Leichtbeton |             |             |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Dosierung pro m <sup>3</sup> | Type 32,5 R | Type 42,5 R             | Type 32,5 R | Type 42,5 R |
| 150 kg                       | 79,60 €     | 83,80 €                 |             |             |
| 200 kg                       | 87,70 €     | 92,90 €                 |             |             |
| 250 kg                       | 95,80 €     | 102,00 €                |             |             |
| 300 kg                       | 103,90 €    | 111,10 €                | 123,30 €    | 130,50 €    |
| 350 kg                       | 112,00 €    | 120,20 €                | 131,40 €    | 139,60 €    |
| 400 kg                       | 120,10 €    | 129,30 €                | 139,50 €    | 148,70 €    |

Entsorgungskosten für Isobeton pro m<sup>3</sup> 20,00 € netto

Korngrößen: 0-4; 0-8; 0-16; 0-32

**Transport nach Zone**

**Zone 1**

|  |         |
|--|---------|
| St.Lorenzen mit Fraktionen, Bruneck mit Fraktionen, Ehrenburg, Kiens<br>Percha<br>Pikolein, St.Martin/Thurn, Pederoa | 19,30 € |
|--|---------|

**Zone 2**

|   |         |
|---|---------|
| Pfalzen, Issing, St.Sigmund, Onach<br>Gais, Uttenheim, Sand in Taufers<br>Oberwienbach, Nasen, Olang, Rasen<br>St.Vigil. Zwischenwasser, Wengen, Campill, Pedratsches, St.Leonhard, Stern | 20,00 € |
|---|---------|

**Zone 3**

|   |         |
|---|---------|
| Vintl, Weital. Hofern<br>Luttach, St.Johann<br>Antholz/Niedertal, Antholz/Mittertal, Geiselsberg, Welsberg, Taisten<br>Corvara, Kolfuschg, St.Kassian | 22,40 € |
|---|---------|

**Zona 4**

|   |         |
|---|---------|
| Terenten, Pfunders, Mühlbach<br>Tesselberg, Mühlwald, Ahornach, Steinhaus,<br>Antholz/Obertal, Pichl/St.Martin-Gsies, Niederdorf, Prags, Toblach<br>Welschellen, Enneberg | 24,80 € |
|---|---------|

**Zona 5**

|   |         |
|---|---------|
| Schabs, Natz, Vahrn<br>Lappach, Rein, Weissenbach, St.Jakob, St.Peter<br>St.Magdalena-Gsies<br>Untermoj, Furkelpass, Campolongopass | 27,00 € |
|---|---------|

**Zone 6**

|  |         |
|--|---------|
| Rodeneck, Vals, Meransen<br>Prettau, Kasern<br>Innichen, Vierschach, Winnebach, Sexten<br>Grödnerjoch, Würzjoch, Arabba, Falzaregopass | 29,90 € |
|--|---------|

Anfahrten auf Berg-bzw. Forststrassen werden auf Zeit verrechnet.

**Preiszuschläge**

|  |   |       |         |
|--|---|-------|---------|
| Mindermenge  | Bei Lieferungen oder Nachbestellungen kleiner 6 m <sup>3</sup> wird die Differenz als Mindermengenzuschlag verrechnet.  |       |         |
|  | Bei Mitnahme von Kleinstmengen werden 3 m <sup>3</sup> Transport verrechnet.  |       |         |
| Überzeit   | Im Transportpreis inbegriffen sind die Ladezeit, die Fahrt zur Baustelle und zurück sowie 5 Min. Abladezeit pro m <sup>3</sup> Beton. Wartezeiten bzw. Zeitüberschreitungen werden verrechnet |       |         |
|  | pro min.  | netto | 1,60 €  |
| Samstaglieferungen / Nachzuschlag (20.00 - 06.00 Uhr)                | pro m <sup>3</sup>  | netto | 6,50 €  |
| Schneekettenmontage  | Fixpreis  | netto | 80,00 € |
| Verladen von Kipperfahrzeugen (Mindestlademenge 0,5 m <sup>3</sup> ) | pauschal  | netto | 15,00 € |

**Betonpumpe**

|  |                          |       |                |
|--|--------------------------|-------|----------------|
| Grosse Pumpe (36 m / 42 m)               | Einsatz                  | netto | 150,00 €       |
| Kleine Pumpe (bis a 32 m)                | Einsatz                  | netto | 75,00 €        |
| Verstellen der Pumpe innerhalb Baustelle |                          | netto | 45,00 €        |
| <b>Pumpen</b>                            | <b>pro m<sup>3</sup></b> |       | <b>11,00 €</b> |
| Rohrleitung                              | pro lfm                  | netto | 5,00 €         |

**Förderband**

|                 |                    |         |
|-----------------|--------------------|---------|
| Reichweite 16 m | pro m <sup>3</sup> | 11,00 € |
|-----------------|--------------------|---------|

## Zusatzmittel/-stoffe

|                                |            |   |             |
|--------------------------------|------------|---|-------------|
| Fliessmittel                   | 3,30 €/lt. | Quellmittel                                   | 2,50 €/kg   |
| Verflüssiger<br>Industrieböden | 4,10 €/lt. | Polypropylenfasern<br>(Masterfiber 18)        | 16,50 €/kg  |
| Luftporenbildner               | 3,30 €/lt. | strukt. Kunststofffasern<br>(Masterfiber 246) | 23,50 €/kg  |
| Verzögerer                     | 2,20 €/lt. | Stahlfasern                                   | auf Anfrage |
| Beschleuniger                  | 2,20 €/lt. | Farbe   | auf Anfrage |

Die Dosierung erfolgt prozentuell zum Zementgewicht.

Für bauseits gestellte Zusatzmittel wird keine Gewährleistung für die Betoneigenschaft übernommen.

Der Mischmeister kann, je nach Transportdauer und Temperatur, Verzögerer beimischen. Dieser geht zu Lasten des Empfängers.

## Betontechnologische Leistungen

|  |                      |                |
|--|----------------------|----------------|
| Druckfestigkeitsprüfung Würfel 15x15x15 laut UNI EN 12390-3/4  | <b>pro Würfel</b>    | 18,00 € netto  |
| Frost-Tausalz Platten 20x20x12 laut Önorm B3303 1983-03-01     | <b>zwei Platten</b>  | 50,00 € netto  |
| Erstellung einer Sieblinie für Inertmaterial laut UNI EN 933-1 | <b>pro Sieblinie</b> | 50,00 € netto  |
| Frischbetongesamtkontrolle:                                    | <b>pauschal</b>      | 150,00 € netto |

Herstellung von Probewürfeln lt. UNI EN 12390-1/2, Bestimmung der Konsistenz,

Frischbetontemperatur, Rohdichte, W/B-Wert und Druckfestigkeitsprüfung lt. UNI EN 12390-3/4

Weitere Prüfungen werden vom Institut Südtiroler Baustofftechnologie (ISB) durchgeführt: Tel. 333 4885093

## Anmerkungen

|  |  |
|--|--|
| Wasserundurchlässiger Beton ab fck/Rck 25/30 XC1/XC2 | (Wassereindringtiefe < 50 mm) lt. EN 12390-8 |
| Wasserundurchlässiger Beton ab fck/Rck 30/37 XC3     | (Wassereindringtiefe < 30 mm) lt. EN 12390-8 |
| Wasserundurchlässiger Beton ab fck/Rck 32/40 XC4     | (Wassereindringtiefe < 20 mm) lt. EN 12390-8 |
| Wasserundurchlässiger Beton ab fck/Rck 35/45 XD3/XA3 | (Wassereindringtiefe < 15 mm) lt. EN 12390-8 |

Andere Betone/Zusatzmittel/-stoffe auf Anfrage

Bei keiner Angabe der Umweltbedingungen wird die Umweltklasse XC1/XC2 verwendet,  
bei keiner Angabe der Konsistenzklasse S4.

Die Preise verstehen sich für Beton produziert mit nationalem Zement 32,5 oder 42,5

lt. UNI EN 197/1 kontrolliert und zertifiziert ICITE - ITC.

Zuschläge CE zertifiziert lt. Norm UNI EN 12620; Zusatzmittel lt. UNI EN 934-2; Zusatzstoffe lt. UNI EN 450.

## Gewährleistung

Die Gewährleistung der Betongüte im Übergabezustand wird nur übernommen, wenn das Fahrzeug beim Eintreffen auf der Baustelle unverzüglich entladen wird.

Unsere Fahrer haben Anweisung, die Wasser- oder Zusatzmittelzugabe ohne unsere ausdrückliche Genehmigung abzulehnen. Bei ausdrücklicher Anweisung durch den Baustellenleiter trägt dieser die Verantwortung und die Zugabe ist zu bescheinigen. Damit erlischt unsere Gewährleistung.

Wird ein Bauabschnitt mit Beton verschiedener Hersteller betoniert, kann auch keine Gewährleistung übernommen werden.

Für Fehler beim Einbau oder Nachbehandlung des Betons übernehmen wir keine Haftung.

*Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.*

*Gültig ab 01.02.2022 - ersetzt alle Vorhergehenden - Gültig bis auf Widerruf oder Erscheinen einer neuen Preisliste.*

*Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.*