

## LISTINO PREZZI 2022

in vigore dal 19.04.2022

### Ordinazione calcestruzzo

San Lorenzo di Sebato

*Tel. 0474 479 500*

*Tel. 335 78 49 037*

Val Badia

*Tel. 0474 523154*

### Laboratorio / Assistente cantiere

Fabian Messner

*Tel. 0474 479 510*

*Tel. 340 58 22 501*

**Prezzi a mc - franco impianti**

con processo di produzione certificato sec. D.M. 17.01.2018 (FPC)

**Calcestruzzo  
a prestazione garantita strutturale**

Classe di esposizione EN 206-1 - UNI 11104		a/c max.	Resistenza caratteristica: fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - consistenza: S4 - aggregati Dmax 32 mm					
			C40/50	C35/45	C32/40	C30/37	C25/30	
<b>Corrosione delle armature indotta da carbonatazione</b>								
XC1	Secco o permanente bagnato	0,60	167,50 €	157,50 €	149,00 €	144,50 €	132,00 €	
XC2	Umido senza gelo	0,60	167,50 €	157,50 €	149,00 €	144,50 €	132,00 €	
XC3	Umidità moderata	0,55	173,00 €	163,00 €	154,00 €	149,50 €		
XC4	Ciclicamente secco/bagnato	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
<b>Corrosione delle armature indotta dai cloruri</b>								
XD1	Umidità moderata	0,55	173,00 €	163,00 €	154,00 €	149,50 €		
XD2	Bagnato, raramente secco	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
XD3	Ciclicamente secco/bagnato	0,45	180,00 €	170,00 €	⇒ si consiglia rivestimento protettivo			
<b>Attacco da cicli gelo/disgelo con o senza sali disgelanti</b>								
XF1	Umido con gelo	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
XF2	Umido con gelo e agenti disgelanti	con aria	0,50	193,50 €	183,50 €	173,50 €	166,50 €	151,50 €
XF3	Bagnato con gelo		0,50	193,50 €	183,50 €	173,50 €	166,50 €	151,50 €
XF4	Bagnato con gelo e agenti disgelanti		0,45	200,00 €	190,00 €	180,00 €	173,00 €	
<b>Attacco chimico</b>								
XA1	Debole aggressività chimica *	0,55	173,00 €	163,00 €	154,00 €	149,50 €		
XA2	Moderata aggressività chimica *	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
XA3	Forte aggressività chimica *	0,45	180,00 €	170,00 €	⇒ si consiglia rivestimento protettivo			
<b>Calcestruzzo per pavimenti industriali - S5</b>			-	-	-	166,50 €	152,00 €	
<b>Calcestruzzo SCC / SDC</b>			su richiesta					

con processo di produzione certificato sec. D.M. 17.01.2018 (FPC)

**Calcestruzzo  
a prestazione garantita non strutturale**

Calcestruzzo a resistenza garantita EN 206-1 - UNI 11104		fck/Rck (N/mm <sup>2</sup> ) - consistenza: S4 - aggregati Dmax 32 mm		
		C20/25	C16/20	C12/15
X0	Secco - assenza di rischio di corrosione o attacco	125,00 €	117,50 €	109,50 €

<b>Supplementi:</b>	* cemento resistente ai solfati R-SR	+ 11,00 €/mc
	aggregati ø max 16 mm	+ 3,50 €/mc
	aggregati ø max 8 mm	+ 6,50 €/mc
	per consistenza S5	+ 3,50 €/mc
	aggiunta acqua calda	+ 10,00 €/mc
	calcestruzzo facciavista	+ 6,00 €/mc
<b>Riduzioni:</b>	per consistenza ≤ S3	- 1,00 €/mc

secondo EN 206-1 e UNI 11104
secondo EN 206-1
secondo UNI 11104

**Calcestruzzo  
a composizione richiesta**

Calcestruzzo a dosaggio			Cls. isolante / leggero	
Aggiunta per mc	Tipo 32,5 R	Tipo 42,5 R	Tipo 32,5 R	Tipo 42,5 R
150 kg	88,40 €	93,00 €		
200 kg	97,40 €	103,10 €		
250 kg	106,40 €	113,20 €		
300 kg	115,40 €	123,30 €	136,90 €	144,90 €
350 kg	124,40 €	133,40 €	145,90 €	155,00 €
400 kg	133,40 €	143,50 €	154,90 €	165,10 €
Aggregati: 0-4, 0-8, 0-16, 0-32				

Spese di smaltimento  
per cls. isolante  
20,00 €/mc netto

**Zona 1**

S. Lorenzo con frazioni, Brunico con frazioni, Casteldarne, Chienes  
Perca  
Piccolino, San Martino in Badia, Pederoa

21,60 €

**Zona 2**

Falzes, Issengo, S. Sigismondo, Onies  
Gais, Villa Ottone, Campo Tures  
Vila di Sopra, Nessano, Valdaora, Rasun  
S. Vigilio, Longega, La Valle, Longiarù, Pedraces, S. Leonardo, La Villa

22,40 €

**Zona 3**

Vandoies, Vallarga, Corte  
Lutago, S. Giovanni  
Anterselva di Sotto, Anterselva di Mezzo, Sorafurcia, Monguelfo, Tesido  
Corvara, Colfosco, S. Cassiano

25,10 €

**Zona 4**

Terento, Fundres, Rio di Pusteria  
Montassilone, Selva dei Molini, Acereto, Cadi Pietra  
Anterselva di Sopra, Casies/S. Martino, Villabassa, Braies, Dobbiaco  
Rina, Pieve di Marebbe

27,80 €

**Zona 5**

Sciaves, Naz, Varna  
Lappago, Riva di Tures, Rio Bianco, S. Giacomo, S. Pietro  
Casies/Santa Maddalena  
Antermoia, Passo Furcia, Passo Campolongo

30,30 €

**Zona 6**

Rodengo, Valles, Maranza  
Predoi, Casere  
S. Candido, Versciaco, Prato alla Drava, Sesto  
Passo Gardena, Passo delle Erbe, Arabba, Passo Falzarego

33,50 €

Percorsi su strade di montagna e strade forestali verranno addebitati a tempo.

**Supplementi**

Trasporto minimo	Per carichi inferiori a 6 mc sarà addebitato il prezzo di trasporto per la differenza non portata. quantità aggiunta per altre destinazioni > trasporto minimo 3 mc		
Tempo supplementare	Il prezzo di trasporto comprende il tempo di carico, il viaggio al cantiere e di ritorno e 5 minuti per lo scarico di ogni mc di calcestruzzo. Il tempo eccedente sarà addebitato.		
	per min.	netto	1,60 €
Forniture di sabato / Lavoro notturno (ore 20.00 - 06.00)	per mc	netto	6,50 €
Montaggio catene da neve	prezzo fisso	netto	80,00 €
Carico su autocarro (minimo di 0,50 mc)	prezzo fisso	netto	15,00 €

**Pompa calcestruzzo**

Pompa grande (36 m / 42 m)	quota fissa	netto	150,00 €
Pompa su autobetoniera (fino a 32 m)	quota fissa	netto	75,00 €
Spostamento pompa in cantiere	quota fissa	netto	45,00 €
<b>Pompaggio</b>	<b>per mc</b>		<b>11,00 €</b>
Tubazione	per ml	netto	5,00 €

**Nastro**

Raggio d'azione 16 m	per mc	11,00 €
----------------------	--------	---------

## Additivi/Aggiunte

Fluidificante	3,50 €/lt	Espansivo	2,70 €/kg
Fluidificante per pavimenti industriali	5,00 €/lt	Fibre poliacriliche (Masterfiber 18)	17,50 €/kg
Aerante	3,60 €/lt	Fibre strutturali sintetiche	25,50 €/kg
Ritardante	2,40 €/lt	Fibre in acciaio	su richiesta
Accelerante	2,40 €/lt	Colori	su richiesta

Il dosaggio avviene in percentuale al peso del cemento.

L'aggiunta di additivi di proprietà del cliente fa decadere qualsiasi garanzia relativa ai calcestruzzi additivati.

Il capomiscelatore, in considerazione della durata del trasporto e delle condizioni termogrometriche, si riserva l'aggiunta di additivo ritardante. Questo additivo è a carico del destinatario.

## Servizi tecnologici

Prova di resistenza a compressione cubetti 15x15x15 sec. UNI EN 12390-3/4	<b>per ogni cubetto</b>	18,00 € netto
Piastre gelo e sali disgelanti 20x20x12 sec. Önorm B3303 1983-03-01	<b>due piastre</b>	50,00 € netto
Determinazione curva granulometrica degli aggregati secondo UNI EN 933-1	<b>per ogni curva</b>	50,00 € netto
Prova completa sul calcestruzzo fresco: confezionamento e stagionatura dei provini per prove secondo UNI EN 12390-1/2, determinazione consistenza, temperatura del calcestruzzo fresco, densità, valore a/c e prova di resistenza a compressione secondo UNI EN 12390-3/4		150,00 € netto

Altre prove vengono effettuate dall'Istituto tecnologia materiali edili Alto Adige - Tel. 333 4885093

## Annotazioni

Altri calcestruzzi/additivi/aggiunte a richiesta.

In mancanza di indicazione ambientale si utilizzerà convenzionalmente la classe di esposizione XC1/XC2, in mancanza di indicazione della classe di consistenza, la S4.

I prezzi si riferiscono a calcestruzzi preconfezionati con cemento 32,5 o 42,5 - secondo norma UNI EN 197/1 controllati e certificati ICITE-ITC.

Aggregati certificati CE secondo la norma UNI EN 12620; additivi sec. UNI EN 934-2; aggiunte sec. UNI EN 450.

## Garanzie

La qualità del calcestruzzo è garantita solo se l'automezzo viene immediatamente scaricato all'arrivo in cantiere.

L'aggiunta di acqua e altri materiali è vietata. Specifiche relative richieste da parte del responsabile del cantiere sono da annotare sulla bolla e devono essere controfirmate. Decade comunque ogni nostra garanzia.

Decade inoltre la garanzia del nostro prodotto, per getti effettuati con calcestruzzi di diversi fornitori.

Per difetti della posa in opera o del trattamento successivo non ci assumiamo alcuna responsabilità.

*Tutti i prezzi si intendono senza IVA.*

*In vigore dal 19.04.2022, sostituisce i precedenti ed è valido fino a revoca o fino all'emissione di un nuovo listino.*

*Salvo errori di stampa e cambiamenti di prezzi.*