

PREISLISTE 2022

Gültig ab 19.04.2022

Betonbestellungen

St. Lorenzen

Tel. 0474 479 500

Tel. 335 78 49 037

Gadertal

Tel. 0474 523154

Labor / Aussendienst

Fabian Messner

Tel. 0474 479 510

Tel. 340 58 22 501

39030 St. Lorenzen – Aue 1 ♦ Tel. 0474 479500

E-Mail: info@rienzbeton.it ♦ www.rienzbeton.it

Standorte Betonwerke: St.Lorenzen – St.Martin/Thurn – St.Kassian

Preise pro m³ - frei Werke

mit zertifiziertem Produktionsprozess nach DM 17.01.2018 (WPK)

Beton nach Eigenschaften

Expositionsklasse EN 206-1 - UNI 11104		W/Z max.	Festigkeitsklasse: fck/Rck (N/mm²) - Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm					
			C40/50	C35/45	C32/40	C30/37	C25/30	
Bewehrungskorrosion, ausgelöst durch Karbonatisierung								
XC1	Trocken oder immer nass	0,60	167,50 €	157,50 €	149,00 €	144,50 €	132,00 €	
XC2	Feucht ohne Frost	0,60	167,50 €	157,50 €	149,00 €	144,50 €	132,00 €	
XC3	Mässige Feuchte	0,55	173,00 €	163,00 €	154,00 €	149,50 €		
XC4	Wechselnd nass / trocken	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
Bewehrungskorrosion, verursacht durch Chloride								
XD1	Mässige Feuchte	0,55	173,00 €	163,00 €	154,00 €	149,50 €		
XD2	Nass, selten trocken	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
XD3	Wechselnd nass / trocken	0,45	180,00 €	170,00 €	⇒ Beschichtung empfohlen			
Frostangriff, mit und ohne Taumittel								
XF1	Feucht mit Frost	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
XF2	Feucht mit Frost und Tausalz	mit Luft	0,50	193,50 €	183,50 €	173,50 €	166,50 €	151,50 €
XF3	Nass mit Frost		0,50	193,50 €	183,50 €	173,50 €	166,50 €	151,50 €
XF4	Nass mit Frost und Tausalz		0,45	200,00 €	190,00 €	180,00 €	173,00 €	
Betonkorrosion, verursacht durch chemischen Angriff								
XA1	Chemisch schwach aggressiv *	0,55	173,00 €	163,00 €	154,00 €	149,50 €		
XA2	Chemisch mässig aggressiv *	0,50	177,00 €	167,00 €	157,00 €	152,00 €		
XA3	Chemisch stark aggressiv *	0,45	180,00 €	170,00 €	⇒ Beschichtung empfohlen			

Beton für Industrieböden mit Verflüssiger - S5	-	-	-	166,50 €	152,00 €
---	---	---	---	----------	----------

Beton SCC / SDC	auf Anfrage
------------------------	-------------

mit zertifiziertem Produktionsprozess nach DM 17.01.2018 (WPK)

Beton nicht strukturiert

Beton mit garantierter Festigkeit EN 206-1 - UNI 11104		fck/Rck (N/mm²) Konsistenz: S4 - Größtkorn 32 mm		
		C20/25	C16/20	C12/15
X0	Trocken - kein Korrosions- oder Angriffsrisiko	125,00 €	117,50 €	109,50 €

Preiszuschläge:	*	für sulfatbeständigen Zement R-SR	+ 11,00 €/m³
		für Mischung ø max 16 mm	+ 3,50 €/m³
		für Mischung ø max 8 mm	+ 6,50 €/m³
		für Konsistenz S5	+ 3,50 €/m³
		für Warmwasser	+ 10,00 €/m³
		für Sichtbeton	+ 6,00 €/m³
Preisreduzierungen:		für Konsistenz ≤ S3	- 1,00 €/m³

lt. EN 206-1 und UNI 11104
lt. EN 206-1
lt. UNI 11104

Beton nach Zusammensetzung

Beton nach Zementgehalt		ISO Beton / Leichtbeton		
Dosierung pro m³	Type 32,5 R	Type 42,5 R	Type 32,5 R	Type 42,5 R
150 kg	88,40 €	93,00 €		
200 kg	97,40 €	103,10 €		
250 kg	106,40 €	113,20 €		
300 kg	115,40 €	123,30 €	136,90 €	144,90 €
350 kg	124,40 €	133,40 €	145,90 €	155,00 €
400 kg	133,40 €	143,50 €	154,90 €	165,10 €

Entsorgungskosten für Isobeton pro m³
20,00 € netto

Korngrößen: 0-4; 0-8; 0-16; 0-32

Preise pro m³

Transport nach Zone

Zone 1

St.Lorenzen mit Fraktionen, Bruneck mit Fraktionen, Ehrenburg, Kiens Percha Pikolein, St.Martin/Thurn, Pederoa	21,60 €
--	---------

Zone 2

Pfalzen, Issing, St.Sigmund, Onach Gais, Uttenheim, Sand in Taufers Oberwienbach, Nasen, Olang, Rasen St.Vigil. Zwischenwasser, Wengen, Campill, Pedratsches, St.Leonhard, Stern	22,40 €
---	---------

Zone 3

Vintl, Weintal. Hofern Luttach, St.Johann Antholz/Niedertal, Antholz/Mittertal, Geiselsberg, Welsberg, Taisten Corvara, Kolfuschg, St.Kassian	25,10 €
--	---------

Zona 4

Terenten, Pfunders, Mühlbach Tesselberg, Mühlwald, Ahornach, Steinhaus, Antholz/Obertal, Pichl/St.Martin-Gsies, Niederdorf, Prags, Toblach Welschellen, Enneberg	27,80 €
---	---------

Zona 5

Schabs, Natz, Vahrn Lappach, Rein, Weissenbach, St.Jakob, St.Peter St.Magdalena-Gsies Untermoj, Furkelpass, Campolongopass	30,30 €
---	---------

Zone 6

Rodeneck, Vals, Meransen Prettau, Kasern Innichen, Vierschach, Winnebach, Sexten Grödnerjoch, Würzjoch, Arabba, Falzaregopass	33,50 €
--	---------

Anfahrten auf Berg-bzw. Forststrassen werden auf Zeit verrechnet.

Preiszuschläge

Mindermenge	Bei Lieferungen oder Nachbestellungen kleiner 6 m ³ wird die Differenz als Mindermengenzuschlag verrechnet. Bei Mitnahme von Kleinstmengen werden 3 m ³ Transport verrechnet.			
Überzeit	Im Transportpreis inbegriffen sind die Ladezeit, die Fahrt zur Baustelle und zurück sowie 5 Min. Abladezeit pro m ³ Beton. Wartezeiten bzw. Zeitüberschreitungen werden verrechnet	pro min.	netto	1,60 €
Samstaglieferungen / Nachtzuschlag (20.00 - 06.00 Uhr)		pro m ³	netto	6,50 €
Schneekettenmontage		Fixpreis	netto	80,00 €
Verladen von Kipperfahrzeugen (Mindestlademenge 0,5 m ³)		pauschal	netto	15,00 €

Betonpumpe

Grosse Pumpe (36 m / 42 m)	Einsatz	netto	150,00 €
Kleine Pumpe (bis a 32 m)	Einsatz	netto	75,00 €
Verstellen der Pumpe innerhalb Baustelle		netto	45,00 €
Pumpen		pro m³	11,00 €
Rohrleitung	pro lfm	netto	5,00 €

Förderband

Reichweite 16 m	pro m ³	11,00 €
-----------------	--------------------	---------

Zusatzmittel/-stoffe

Fließmittel	3,50 €/lt.	Quellmittel	2,70 €/kg
Verflüssiger Industrieböden	5,00 €/lt.	Polypropylenfasern (Masterfiber 18)	17,50 €/kg
Luftporenbildner	3,60 €/lt.	strukt. Kunststofffasern (Masterfiber 246)	25,50 €/kg
Verzögerer	2,40 €/lt.	Stahlfasern	auf Anfrage
Beschleuniger	2,40 €/lt.	Farbe	auf Anfrage

Die Dosierung erfolgt prozentuell zum Zementgewicht.

Für bauseits gestellte Zusatzmittel wird keine Gewährleistung für die Betoneigenschaft übernommen.

Der Mischmeister kann, je nach Transportdauer und Temperatur, Verzögerer beimischen. Dieser geht zu Lasten des Empfängers.

Betontechnologische Leistungen

Druckfestigkeitsprüfung Würfel 15x15x15 laut UNI EN 12390-3/4	pro Würfel	18,00 € netto
Frost-Tausalz Platten 20x20x12 laut Önorm B3303 1983-03-01	zwei Platten	50,00 € netto
Erstellung einer Sieblinie für Inertmaterial laut UNI EN 933-1	pro Sieblinie	50,00 € netto
Frischbetongesamtkontrolle:	pauschal	150,00 € netto

Herstellung von Probewürfeln lt. UNI EN 12390-1/2, Bestimmung der Konsistenz,

Frischbetontemperatur, Rohdichte, W/B-Wert und Druckfestigkeitsprüfung lt. UNI EN 12390-3/4

Weitere Prüfungen werden vom Institut Südtiroler Baustofftechnologie (ISB) durchgeführt: Tel. 333 4885093

Anmerkungen

Andere Betone/Zusatzmittel/-stoffe auf Anfrage

Bei keiner Angabe der Umweltbedingungen wird die Umweltklasse XC1/XC2 verwendet,
bei keiner Angabe der Konsistenzklasse S4.

Die Preise verstehen sich für Beton produziert mit nationalem Zement 32,5 oder 42,5
lt. UNI EN 197/1 kontrolliert und zertifiziert ICITE - ITC.

Zuschläge CE zertifiziert lt. Norm UNI EN 12620; Zusatzmittel lt. UNI EN 934-2; Zusatzstoffe lt. UNI EN 450.

Gewährleistung

Die Gewährleistung der Betongüte im Übergabezustand wird nur übernommen, wenn das Fahrzeug beim Eintreffen auf
der Baustelle unverzüglich entladen wird.

Unsere Fahrer haben Anweisung, die Wasser- oder Zusatzmittelzugabe ohne unsere ausdrückliche Genehmigung
abzulehnen. Bei ausdrücklicher Anweisung durch den Baustellenleiter trägt dieser die Verantwortung und die Zugabe
ist zu bescheinigen. Damit erlischt unsere Gewährleistung.

Wird ein Bauabschnitt mit Beton verschiedener Hersteller betoniert, kann auch keine Gewährleistung übernommen
werden.

Für Fehler beim Einbau oder Nachbehandlung des Betons übernehmen wir keine Haftung.

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer.

Gültig ab 19.04.2022 - ersetzt alle Vorhergehenden - Gültig bis auf Widerruf oder Erscheinen einer neuen Preisliste.

Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten.